

町長		副町長		課長		課長補佐		係長		回議		主務	
----	--	-----	--	----	--	------	--	----	--	----	--	----	--

設 計 書

施 行 場 所	神山町上分字江田												
工 事 名	令和6年度町単林道事業 神通線舗装工事												
此工事金	当初設計額	円	変更設計額	円									
	工事価格	円	工事価格	円									
	当初請負額	円	変更請負額	円									
	工事価格	円	工事価格	円									
工 事 大 要													
起 理 工 由													

費 目	工 種	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直 接 工 事 費 計					
経 費	諸 経 費	1.000	式			
工 事 価 格						
消費税相当額						
本 工 事 費 計						

明 細 書

第 1 号 土工

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	備 考
掘削		81.000	m 3			S- 1	[施工パッケージ]
土砂等運搬		72.000	m 3			S- 2	[施工パッケージ]
計		1.000	式				

第8号様式

明 細 書

第 2 号 路面工

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	備 考
コンクリート路面工(人力)	18-8-25(高炉B)	498.500	m ²			B- 1	
コンクリート路面工	溶接金網敷設	454.500	m ²				
目地板		7.800	m ²			S- 3	[施工パッケージ]
型枠		43.200	m ²			S- 4	[施工パッケージ]
不陸整正		498.500	m ²			S- 5	[施工パッケージ]
計		1.000	式				

単 価 表

第B- 1号

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
S0801200 コンクリート路面工(人力)	18-8-25(高炉B)						
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20)	15.900	m ³				W/C≦60%
諸 雑 費							
【生コンクリート規格区分=】 【舗設厚(c m)=0.0】							
合 計		100.000	m ²				
単 価		1.000	m ²				

施工パッケージ単価表

林野庁令和04年04月施工P基準

第S- 1号 施工P単価表	掘削 [施工パッケージ]				
土質:土砂; 施工方法:オープンカット; 押土の有無:無し; 障害の有無:無し; 施工数量:5,000m3未満;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) [標準型] 超低騒音型 排出ガス対策型(3次) 運転手(特殊)			バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) [標準型] 超低騒音型 排出ガス対策型(3次) 特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 バトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施工パッケージ単価表

林野庁令和04年04月施工P基準

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
第S- 2号 施工P単価表	土砂等運搬				
[施工パッケージ]					
土砂等発生現場:標準; 積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3); 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無:無し; 運搬距離:2.0km以下;					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		
運転手(一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施工パッケージ単価表

林野庁令和04年04月施工P基準

第S- 3号 施工P単価表	目地板 [施工パッケージ]				
目地板の種類: 瀝青繊維質目地板t=10;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
瀝青繊維質目地板 厚 10mm			目地板 瀝青繊維質板 T 1 0 mm		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施工パッケージ単価表

林野庁令和04年04月施工P基準

第S- 4号 施工P単価表	型枠 [施工パッケージ]				
型枠の種類:一般型枠; 構造物の種類:均しコンクリート;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施工パッケージ単価表

林野庁令和04年04月施工P基準

第S- 5号 施工P単価表	不陸整正 [施工パッケージ]				
補足材料の有無:無し;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] プレート幅3.1m			モータグレーダ[土工用] プレート幅3.1m		
排出ガス対策型(2次)			排出ガス対策型(2次)		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10t 幅2.1m			ロードローラ[マカダム] 運転質量10t 幅2.1m		
排出ガス対策型(2次)			排出ガス対策型(2次)		
タイヤローラ 8~20t 低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ(賃貸) 質量8~20t		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 バトロール給油 小型ローリー		

施工パッケージ単価表

林野庁令和04年04月施工P基準

第S- 5号 施工P単価表	不陸整正				
[施工パッケージ]					
補足材料の有無:無し;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %