

令和 7 年度 議会事務局改修工事 設計書

工 事 名 令和7年度 議会事務局改修工事

工 事 場 所 神山町役場

工 期

設 計 金 額

工 事 費 総 括 表

名 称	数量	単位	金 額	内 訳			
				直 接 工 事 費	共 通 費		
					仮 設 費	現 場 経 費	一般管理費等
A 建築工事	1	式					
B 電気設備工事	1	式					
C 機械設備工事	1	式					
D 共通仮設費	1	式					
計	1	式					
消費税相当額	1	式					
合 計							

A 建築工事

[illegible]

1 建築工事(明細書)

[illegible]

1 建築工事(明細書)

名 称		適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	木工事						
	壁 杉板本実 横張り	t=12 材工	54.0	m ²			
	壁 杉板本実 縦張り	t=12 材工	113.0	m ²			
	巾木	杉24×100 材工	90.0	m			
	角見切	杉30×30×2000 材工	8.0	本			
	付け見切	杉25×40	64.0	m			
	間仕切り端部見切	杉25×150×3000	2.0	本			
	廻り縁	杉25×40	130.0	m			
	建具枠	WD-1	9.0	m			
	建具枠	WD-2	8.6	m			
	建具枠	WD-3	18.0	m			
	建具枠	WD-4	15.0	m			
	建具枠	WW-1	16.0	m			
	建具枠	WW-2	10.0	m			
	サッシ額縁	桧25×85	46.0	m			
	胴縁下地組	杉18*45+15*45 RC面 材工	45.0	m ²			
	胴縁下地組	杉18*45 既存壁面 材工	27.0	m ²			
	胴縁下地組	杉18*45 LGS下地面 材工	145.0	m ²			
	胴縁下地縦組	杉18*45 LGS下地面 材工	14.0	m ²			
	計						

1 建築工事(明細書)

[illegible]

1 建築工事(明細書)

[illegible]

1 建築工事(明細書)

[illegible]

1 建築工事(明細書)

[illegible]

1 建築工事(明細書)

[illegible]

1 建築工事(明細書)

名 称		適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	内外装工事						
	床 タイルカーペット敷き	t=6.5	113.0	m ²			
	床 塩ビ床タイル張り	t=2.5	11.0	m ²			
	床 長尺塩ビシート張り	t=2.5	23.0	m ²			
	壁 石膏ボード張り	t=12.5	110.0	m ²			
	壁 断熱材	t=50	98.0	m ²			
	壁 ビニールクロス貼		87.0	m ²			
	天井 岩綿吸音板張り	t=12 PBt=9.5下地	27.0	m ²			
	天井 岩綿吸音板張り	t=9 PBt=9.5下地	125.0	m ²			
	天井 断熱材	t=100	152.0	m ²			
	計						

1 建築工事(明細書)

[illegible]

1 建築工事(明細書)

名 称		適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	解体工事						
	床 長尺塩ビシート撤去	t=2.5	147.0	m ²			
	木製巾木撤去	20*100	89.0	m			
	壁 プリント合板撤去	t=4	45.0	m ²			
	木間仕切撤去	間柱・両面胴縁	114.0	m ²			
	壁木下地組撤去	片面胴縁	75.0	m ²			
	壁石膏ボード撤去	t=12.5	99.0	m ²			
	壁 ビニールクロス貼撤去		148.0	m ²			
	天井吸音板テックス撤去	t=9	124.0	m ²			
	天井化粧石膏ボード撤去	t=9	23.0	m ²			
	天井木下地撤去	吊木共	148.0	m ²			
	木製建具撤去	枠共 親子開き戸 1350*1800	2.0	か所			
	木製建具撤去	枠共 片開き戸 850*1800	2.0	か所			
	ガラス撤去		22.0	m ²			
	木製ロッカー撤去	建具共 220*800	20.0	個			
	サッシ額縁撤去	25*55 カッター切	44.0	m			
	発生材積込	ボード ・木材類 人力	8.2	m3			
	発生材運搬	木材類(木材)	4.9	m3			
	発生材運搬	木材類(廃プラ)	0.6	m3			
	発生材運搬	石膏ボード類(ボード)	1.4	m3			
	発生材運搬	石膏ボード類(ガラス)	1.3	m3			

1 建築工事(明細書)

[illegible]

B 電気設備工事

[illegible]

B 電気設備工事(明細書)

名 称		適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備工事						
	可撓電線管	PF-S 16mm(一重管)	6	m			
	可撓電線管	PF-S 22mm(一重管)	9	m			
	ボックス類		1	式			
	ケーブル EM-EEF	1.6mm-2c(天井 ヒット)	28	m			
	ケーブル EM-EEF	1.6mm-2c(PF管)	9	m			
	ケーブル EM-EEF	1.6mm-3c(天井 ヒット)	71	m			
	ケーブル EM-EEF	1.6mm-3c(PF管)	15	m			
	照明器具	< A >	1	個			
	照明器具	< B >	21	個			
	埋込スイッチ	1Px1 新金-P	4	組			
	埋込スイッチ	3Wx2 新金-P	2	組			
	換気扇用コントロールスイッチ		4	組			
	カバープレート	新金-P	2	枚			
	計						

B 電気設備工事(明細書)

名 称		適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント設備工事						
	可撓電線管	PF-S 22mm(一重管)	50	m			
	ねじ無電線管	E 39mm(露出)	2	m			
	ボックス類		1	式			
	ケーブル EM-EEF	2.0mm-2c(天井 ヒット)	78	m			
	ケーブル EM-EEF	2.0mm-2c(PF管)	43	m			
	ケーブル EM-EEF	2.0mm-2c(管内)	3	m			
	ケーブル EM-EEF	2.0mm-3c(天井 ヒット)	87	m			
	ケーブル EM-EEF	2.0mm-3c(PF管)	8	m			
	ケーブル EM-EEF	2.0mm-3c(管内)	5	m			
	埋込コンセント	2P-15Ax2 新金-P	11	組			
	埋込コンセント	2P-15Ax1 ET付 新金-P	2	組			
	埋込コンセント	2P-20A 200V ET付 新金-P	1	組			
	フロアコンセント	2P-15Ax2 ET付	1	個			
	計						

B 電気設備工事(明細書)

名 称		適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	弱電設備工事						
	可撓電線管	PF-S 22mm(一重管)	3	m			
	ねじ無電線管	E 19mm(露出)	2	m			
	メタルワイプロ	2ウェイ	6	m			
	ボックス類		1	式			
	ケーブル UTP	CAT6A 4p(天井 ヒット)	64	m			
	ケーブル UTP	CAT6A 4p(PF管)	5	m			
	ケーブル UTP	CAT6A 4p(管内)	3	m			
	情報用モジュラージャック(フロア用) 8極8心		3	組			
	可撓電線管	PF-S 22mm(一重管)	3	m			
	メタルワイプロ	2ウェイ	6	m			
	ボックス類		1	式			
	ケーブル EM-FCPEE	0.9mm-2p(天井 ヒット)	19	m			
	ケーブル EM-FCPEE	0.9mm-2p(PF管)	5	m			
	電話用モジュラージャック 6極4心		1	組			
	電話用モジュラージャック(フロア用) 6極4心		3	組			
	可撓電線管	PF-S 22mm(一重管)	6	m			
	ボックス類		1	式			
	ケーブル EM-AE	1.2mm-3c(天井 ヒット)	29	m			
	ケーブル EM-AE	1.2mm-3c(PF管)	6	m			
	壁掛形スピーカー		4	個			

B 電気設備工事(明細書)

[illegible]

B 電気設備工事(明細書)

[illegible]

B 電気設備工事(明細書)

[illegible]

C 機械設備工事

[illegible]

C 機械設備工事(明細書)

[illegible]

C 機械設備工事(明細書)

[illegible]

C 機械設備工事(明細書)

名 称		適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	冷暖房設備工事						
	(機器設備)						
	ルームエアコン	(RAC-25)	1.0	台			
	ルームエアコン	(RAC-40)	1.0	台			
	室外機コンクリート基礎		1.0	式			
	パッケージエアコン取外し再取付	天井吊形	1.0	台			
	パッケージエアコン取外し再取付	床置形	1.0	台			
	(配管設備)						
	冷媒用被覆銅管	9.5φ 保温厚20mm	22.0	m			
	冷媒用被覆銅管	6.4φ 保温厚10mm	22.0	m			
	硬質塩ビ管	VP 20A (屋内一般)	21.0	m			
	機械はつり		1.0	式			
	操作線工事		1.0	式			
	保温防露工事		1.0	式			
	計						

C 機械設備工事(明細書)

[illegible]

C 機械設備工事(明細書)

[illegible]

D 共通仮設費

[illegible]

D 共通仮設費(明細書)

[illegible]