

		町長		副町長		課長		課長補佐		係長		回議		主務	
設 計 書															
施 行 場 所		神山町阿野字南倉目													
工 事 名		令和7年度 藤守南倉目線 道路改良舗装工事													
此工事金		当初設計額				円		変更設計額				円			
		工事価格				円		工事価格				円			
		当初請負額				円		変更請負額				円			
		工事価格				円		工事価格				円			
工 事 大 要	1. 施工延長 L=265m														
	2. 施工幅員 W=5.0m														
	3. 工種 コンクリート工1.0式，舗装工1.0式，構造物撤去工1.0式														
起 理 工 由															

設 計 書 内 訳

工事名	令和7年度 藤守南倉目線 道路改良舗装工事				事業区分 工事区分	事業区分 [未定義] 経費指定率
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事区分		式	1.000			
土工		式	1.000			第1号内訳書
コンクリート工		式	1.000			第2号内訳書
舗装工		式	1.000			第3号内訳書
構造物撤去工		式	1.000			第4号内訳書
直接工事費計		式	1.000			
諸経費		式	1.000			
工事価格		式	1.000			
改め行		式	1.000			
消費税相当額		式	1.000			
設計金額		式	1.000			

内 訳 書

第 1号内訳書	土工					単価使用年月	令和 7/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 06/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り		m 3	6. 700			[施工パッケージ] 第1号施工P単価表	
埋戻し		m 3	2. 900			[施工パッケージ] 第2号施工P単価表	
土砂等運搬		m 3	3. 800			[施工パッケージ] 第3号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 2号内訳書	コンクリート工					単価使用年月	令和 7/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 06/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート（帯コン）		m 3	4. 000			[施工パッケージ] 第4号施工P単価表	
型枠（帯コン）		m 2	16. 000			[施工パッケージ] 第5号施工P単価表	
コンクリート（止水壁）		m 3	0. 200			[施工パッケージ] 第6号施工P単価表	
型枠（止水壁）		m 2	3. 200			[施工パッケージ] 第7号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 3号内訳書	舗装工					単価使用年月	令和 7/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 06/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)	平均仕上厚40mm	m 2	1, 410. 000			[施工パッケージ] 第8号施工P単価表	
安定処理	使用量1. 44t	m 2	1, 410. 000			[施工パッケージ] 第9号施工P単価表	
不陸整正	補足材無	m 2	1, 113. 000			[施工パッケージ] 第10号施工P単価表	
不陸整正	補足材有	m 2	297. 000			[施工パッケージ] 第11号施工P単価表	
安定処理配合試験		式	1. 000			見積	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 4号内訳書	構造物撤去工					単価使用年月	令和 7/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 06/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断		m	12. 200			[施工パッケージ] 第12号施工P単価表	
舗装版破碎積込 (As)		m 2	1, 113. 000			[施工パッケージ] 第13号施工P単価表	
殻運搬		m 3	44. 500			[施工パッケージ] 第14号施工P単価表	
中間処理費 アスファルト塊	津崎興産(有)	t	104. 600				
舗装版破碎積込 (Co)		m 2	297. 000			[施工パッケージ] 第15号施工P単価表	
殻運搬		m 3	29. 700			[施工パッケージ] 第14号施工P単価表	
中間処理費 コンクリート塊(無筋)	津崎興産(有)	t	69. 800				
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 1 号 施工P単価表	床掘り [施工パッケージ]				
土質:土砂； 施工方法:上記以外(小規模)；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次) 運転手(特殊)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次) 特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	埋戻し [施工パッケージ]				
施工方法:上記以外(小規模); 土質:土砂;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次)		
タンパ 60～80kg			タンパ 60～80kg		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 3 号 施工P単価表	土砂等運搬				
[施工パッケージ]					
土砂等発生現場:小規模; 積込機種・規格:バックホ山積0.28m3(平積0.2m3); 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無:無し; 運搬距離:2.5km以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 4 号 施工P単価表	コンクリート（帯コン） [施工パッケージ]				
構造物種別:小型構造物；打設工法:人力打設；コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%；養生工の種類:一般養生；現場内小運搬の有無:無し；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40			生コンクリート（高炉） 2 4－1 2－2 5WC 5 5		
W/C≦60%					
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比：％ 労務構成比：％ 材料構成比：％ 市場構成比：％

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 5 号 施工P単価表	型枠（帯コン） [施工パッケージ]				
型枠の種類：一般型枠； 構造物の種類：小型構造物；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 6 号 施工P単価表	コンクリート（止水壁） [施工パッケージ]				
構造物種別:小型構造物；打設工法:人力打設；コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%；養生工の種類:一般養生；現場内小運搬の有無:無し；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40 W/C≦60%			生コンクリート（高炉） 2 4－1 2－2 5WC 5 5		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比：％ 労務構成比：％ 材料構成比：％ 市場構成比：％

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 7 号 施工P単価表	型枠（止水壁） [施工パッケージ]				
型枠の種類：一般型枠； 構造物の種類：小型構造物；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 8 号 施工 P 単価表	表層(車道・路肩部) 平均仕上厚40mm [施工パッケージ]				
平均幅員:3.0m超; 1層当り平均仕上り厚【mm】:40; 材料:東京[密粒度アスコン(20)] 再生アスコン 密粒度As混(13); 瀝青材料種類:プライムコート PK-3;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型			アスファルトフィニッシャ 賃貸 ホイールクローラ 2.3～6m		
タイヤローラ 8～20t 低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ (賃貸) 質量8～20t		
ロードローラ [マカダム] 10～12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型			ロードローラ (賃貸) マカダム 質量10～12t		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生アスファルト混合物 再生密粒度As混(13)			アスファルト混合物 密粒度(20) [1式当り] 平均仕上り厚50mm		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 8 号 施工P単価表	表層(車道・路肩部) 平均仕上厚40mm [施工パッケージ] 平均幅員:3.0m超; 1層当り平均仕上り厚【mm】:40; 材料:東京[密粒度アスコン(20)] 再生アスコン 密粒度As混(13); 瀝青材料種類:プライムコート PK-3;				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤 浸透用PK-3、4			アスファルト乳剤 P K 3 P K 4		
舗装資材 軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 9 号 施工P単価表	安定処理 使用量1.44t [施工パッケージ]				
使用機種:バックホ; 施工箇所:路床; 混合深さ:1m以下; 固化材100m2当り使用量【t】(実数入力):1.44;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホ[クローラ型クレーン付]2.9t吊 山積0.5m3(平積0.4m3)			バックホウ (賃貸) クレーン付 容量0.5 (0.4) m3		
排出ガス対策型					
タイヤローラ 8～20t 低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ (賃貸) 質量8～20 t		
振動ローラ[搭乗式・コンパイル型] 3～4t 低騒音型含む 排出ガス対策型			振動ローラ (賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3～4 t		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
セメント (高炉B) バラ			セメント系固化材 特殊土用 フレコン・1トンバック[1式(5.25t当り)]		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 9 号 施工P単価表	安定処理 使用量1.44t [施工パッケージ]				
使用機種:パッキ杓; 施工箇所:路床; 混合深さ:1m以下; 固化材100m2当り使用量【t】(実数入力):1.44;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 10 号 施工 P 単価表	不陸整正 補足材無 [施工パッケージ]				
補足材料の有無:無し;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] プレート幅3.1m			モータグレーダ[土工用] プレート幅3.1m		
排出ガス対策型(2次)			排出ガス対策型(2次)		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10t 幅2.1m			ロードローラ[マカダム] 運転質量10t 幅2.1m		
排出ガス対策型(2次)			排出ガス対策型(2次)		
タイヤローラ 8～20t 低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ(賃貸) 質量8～20t		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 10 号 施工P単価表	不陸整正 補足材無 [施工パッケージ]				
	補足材料の有無:無し;				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 11 号 施工 P 単価表	不陸整正 補足材有 [施工パッケージ]				
補足材料の有無:有り； 補足材料平均厚さ:55mm以上61mm未満； 補足材料:再生クラッシュランRC-40；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] プレート幅3.1m			モータグレーダ[土工用] プレート幅3.1m		
排出ガス対策型(2次)			排出ガス対策型(2次)		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10t 幅2.1m			ロードローラ[マカダム] 運転質量10t 幅2.1m		
排出ガス対策型(2次)			排出ガス対策型(2次)		
タイヤローラ 8～20t 低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ (賃貸) 質量8～20 t		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生クラッシュラン RC-40			再生クラッシュラン 40～0mm		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 11 号 施工P単価表	不陸整正 補足材有 [施工パッケージ] 補足材料の有無:有り; 補足材料平均厚さ:55mm以上61mm未満; 補足材料:再生クラッシュランRC-40;				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 12 号 施工P単価表	舗装版切断 [施工パッケージ]				
舗装版種別:アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚:15cm以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm (超低騒音型)			コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm (超低騒音型)		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ			コンクリートカッタブレード 18インチ(径450) 自走式		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 13 号 施工P単価表	舗装版破碎積込 (As)				
[施工パッケージ]					
条件無し					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2) 超小旋回 排出ガス対策型			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 14 号 施工P単価表	殻運搬				
[施工パッケージ]					
殻発生作業:舗装版破碎; 積込工法区分:機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下); DID区間の有無:無し; 運搬距離:22.0km以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 15 号 施工P単価表	舗装版破碎積込 (Co)				
[施工パッケージ]					
条件無し					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2) 超小旋回 排出ガス対策型			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %