

令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事

(本工事の設計書の数量は、参考に示すもので、過不足あるも当方において責任を負わざるものとし入札参加者は見積りにあたり図面及び仕様書により数量その他を十分調査するものとする。)

工事名	令和7年度 神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事
工事場所	徳島県名西郡神山町神領字西上角127番地
工期	令和 年 月 日 より 令和 年 月 日 まで
設計金額	

工 事 費 総 括 表

名 称		数量	単位	金 額	内 訳			
					直接工事費	共通費		
						共通仮設費	現場経費	一般管理費等
I	改修工事	1	式					
計								
改 め								
消費税相当額		10	%					
合 計								

I 改修工事 共通費算定

工事種別	直接工事費	契約済工事	今回工事	計	共通仮設 費率	補正率	全体共通仮 設費	契約済共通仮 設費	今回共通仮 設費
改修工事	一般工事 (改修)								
	鉄骨工事								
	その他工事								
	積み上げ共通仮設費（一般工事 改修）								
	小計								
	発生材処分費								
	計								
工事種別	純工事費	契約済工事	今回工事	計	現場管理 費率	補正率	全体現場管 理費	契約済現場管 理費	今回現場管 理費
改修工事	一般工事 (改修)								
	鉄骨工事								
	その他工事								
	積み上げ共通仮設費（一般工事 改修）								
	小計								
	発生材処分費								
	計								
工事種別	工事原価	契約済工事	今回工事	計	一般管理 費等率	補正率	全体一般管 理費等	契約済一般管 理費等	今回一般管 理費等
改修工事	一般工事 (改修)								
	鉄骨工事								
	その他工事								
	小計								
	発生材処分費								
	計								
	合計（工事価格）								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書							
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I	改修工事						
	(4 内装改修工事						
	鋼製床下地(一般施設用)	組床式 H253	7.2	m2			
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	10.0	m2			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900*2000程度	1	箇所			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800*2000程度	2	箇所			
	UL工法(フカン壁工法)		11.7	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含	7.5	m2			
	天井インサート用	金属拡張アンカー M10 上向	12	本			
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額 縁 450角	9	箇所			
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額 縁 600角	5	箇所			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 (屋内) 600×600程度	5	箇所			
	床コンクリート面直均し仕上	金ごて	17.3	m2			
	床モルタル塗	タイル下地	4.5	m2			
	50角モザイクタイル張り		4.5	m2			
	構造用合板+ラワン合板(1類)	厚12+厚12 下地張り	7.2	m2			
	床 塩ビタイル	TOLI/ファブリックタイル FBT- 400同等品	7.2	m2			
	床 塩ビシート	厚2.0	0.4	m2			
	巾木 メタル巾木	H=60 HL	7.6	m			
	巾木 塩ビ巾木	H=60	3.4	m			
	壁 石こうボード張り	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	1.7	m2			
	壁 石こうボード継目処理		1.7	m2			
	壁 ビニルクロス張り	既設同等品	1.7	m2			
	壁 耐水石こうボード張り	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	19.7	m2			
	壁 石こうボード継目処理		4.6	m2			
	壁 化粧けい酸カルシウム板張	厚6.0 シール目地共	15.1	m2			
	天井 耐水石こうボード張り	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	7.5	m2			
	天井 化粧けい酸カルシウム板張	厚6.0 シール目地共	7.5	m2			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書								
名 称			摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I	改修工事							
	(11-1)	動力設備工事						
		厚鋼電線管	G 42mm(露出)	15	m			
		厚鋼電線管	G 36mm(露出)	30	m			
		厚鋼電線管	G 28mm(露出)	9	m			
		ケーブル EM-CE	22mm2-3c(管内)	15	m			
		ケーブル EM-CE	22mm2-3c(ラック)	11	m			
		ケーブル EM-CE	14mm2-3c(管内)	30	m			
		ケーブル EM-CE	14mm2-3c(ラック)	52	m			
		ケーブル EM-CE	8mm2-3c(管内)	9	m			
		ケーブル EM-CE	8mm2-3c(ラック)	36	m			
		電線 EM-IE	3. 5mm2	151	m			
		動力盤	MR-1	1	面			
		動力盤	MR-2	1	面			
		電動機その他接続材	50mmWP	2	箇所			
		電動機その他接続材	38mmWP	6	箇所			
		電動機その他接続材	30mmWP	5	箇所			
		電動機結線	直入始動方式	13	台			
		撤去工事		1	式			
		発生材運搬費		1	式			
		計						

内 訳 明 細 書							
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I	改修工事						
	(11-2 電灯コンセント設備工事						
	可撓電線管	PF-S 22mm(一重管)	3	m			
	位置ボックス類		1	式			
	ケーブル EM-EEF	1.6mm-3c(天井ビッド)	21	m			
	ケーブル EM-EEF	1.6mm-3c(PF管)	2	m			
	ケーブル EM-EEF	1.6mm-2c(天井ビッド)	13	m			
	ケーブル EM-EEF	1.6mm-2c(PF管)	5	m			
	<G43>照明器具	埋込形(下面開放型)	6	個			
	<G42>照明器具	埋込形(下面開放型)	33	個			
	<G22>照明器具	埋込形(下面開放型)	7	個			
	<H42>照明器具	埋込形(下面ハネ型)	30	個			
	<H22>照明器具	埋込形(下面ハネ型)	12	個			
	<H24>照明器具	埋込形(下面ハネ型)	8	個			
	<H362>照明器具	埋込形(下面ルーバー型)	93	個			
	<I42>照明器具	露出形(富士型)	12	個			
	<I41>照明器具	露出形(富士型)	22	個			
	<I21>照明器具	露出形(富士型)	6	個			
	<I41A>照明器具	露出形(トラフ型)	2	個			
	<I21A>照明器具	露出形(トラフ型)	1	個			
	<J42>照明器具	露出形(富士型、防湿・防雨型)	3	個			
	<J41>照明器具	露出形(富士型、防湿・防雨型)	2	個			
	<K42>照明器具	露出形(富士型、防湿・防雨型)	24	個			
	<L42>照明器具	露出形(浴室灯・防湿型)	12	個			
	<M41>照明器具	吊下形(耐圧防爆型)	1	個			
	<N271>照明器具	埋込形(タウライト100形)	42	個			
	<N271A>照明器具	埋込形(タウライト100形、人感センサー付)	1	個			
	<N181>照明器具	埋込形(タウライト60形)	61	個			
	<O251>照明器具	埋込形(タウライト250形)	13	個			
	<P201>照明器具	スポットライト200形	6	個			

内 訳 明 細 書								
名 称			摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		<Q31>照明器具	シーリングライト(防湿・防雨型)	9	個			
		<R61>照明器具	ブラケット(防湿・防雨型)	7	個			
		<S151>照明器具	キッチンライト	3	個			
		<T31>照明器具	シーリングライト	29	個			
		<U24>照明器具	シーリングライト	59	個			
		<U25>照明器具	シーリングライト	4	個			
		<U32>照明器具	シーリングライト	4	個			
		<V64B>照明器具	シーリングライト	4	個			
		<W151>照明器具	ミラーライト	8	個			
		<X321>照明器具	ブラケット(防雨型、明るさセンサー付)	1	個			
		<X181>照明器具	ブラケット(防雨型)	10	個			
		<Z61>照明器具	殺菌灯	2	個			
		<ア201>照明器具	街路灯(防まつ型)	2	個			
		<イ41>照明器具	ブラケット	4	個			
		<ウ364>照明器具	埋込形(下面パネル型)	42	個			
		<オ651>照明器具	スポットライト	4	個			
		<カ201>照明器具	高天井用照明器具	6	個			
		スイッチ 1P15A×3		1	個			
		スイッチ 1P15A×1+PL		2	個			
		高所作業車		1	式			
		撤去工事		1	式			
		発生材運搬費		1	式			
		計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書							
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I	改修工事						
	(13-6) 屋外給水設備工事						
	水道用耐震型高性能ポリエチレン管	PE 75A(地中配管)	64	m			
	水道用耐震型高性能ポリエチレン管	PE 65A(地中配管)	129	m			
	水道用耐震型高性能ポリエチレン管	PE 50A(地中配管)	280	m			
	水道用耐震型高性能ポリエチレン管	PE 40A(地中配管)	10	m			
	水道用耐震型高性能ポリエチレン管	PE 30A(地中配管)	37	m			
	水道用耐震型高性能ポリエチレン管	PE 25A(地中配管)	35	m			
	水道用耐震型高性能ポリエチレン管	PE 20A(地中配管)	111	m			
	ラインク鋼管	SGP-VA80A(屋内一般)	24	m			
	ラインク鋼管	SGP-VA65A(屋内一般)	66	m			
	ラインク鋼管	SGP-VA50A(屋内一般)	4	m			
	ラインク鋼管	SGP-VA40A(屋内一般)	7	m			
	バタフライ弁	80A (10K)	1	個			
	仕切弁	50A (10K)、青銅製	2	個			
	仕切弁	65A (5K)、鋳鉄製	1	個			
	仕切弁	50A (5K)、青銅製	8	個			
	仕切弁	40A (5K)、青銅製	3	個			
	仕切弁	32A (5K)、青銅製	2	個			
	仕切弁	25A (5K)、青銅製	2	個			
	仕切弁	20A (5K)、青銅製	11	個			
	弁柵	VC-3	10	組			
	弁柵	VC-1	5	組			
	弁柵	VC-P	13	組			
	支持金物類		1	式			
	保温工事		1	式			
	土工事		1	式			
	アスファルト舗装	カッター切り・解体・復旧	1	式			
	発生材運搬費		1	式			
	計						

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書							
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I	改修工事						
	(15-1)	空調機器設備工事					
		(ACP-1)マルチハ゜ッケージゝ形空気調和機	5	台			
		(屋外機)	冷房能力:33.5kW、暖房能力:37.5kW				
			防振架台他付属品一式共				
		(ACP-2)マルチハ゜ッケージゝ形空気調和機	5	台			
		(屋外機)	冷房能力:28.0kW、暖房能力:31.5kW				
			防振架台他付属品一式共				
		(ACP-3-B-1)マルチハ゜ッケージゝ形空気調和機	1	台			
		(屋外機)	冷房能力:33.5kW、暖房能力:37.5kW				
			防振架台他付属品一式共				
		(CK-4-P28)マルチハ゜ッケージゝ形空気調和機	1	台			
		(屋内機)	天井ｽﾍｯﾄ形4方向				
			冷房能力:2.8kW、暖房能力:3.2kW				
			付属品一式共				
		(CK-4-P36)マルチハ゜ッケージゝ形空気調和機	4	台			
		(屋内機)	天井ｽﾍｯﾄ形4方向				
			冷房能力:3.6kW、暖房能力:4.0kW				
			付属品一式共				
		(CK-4-P45)マルチハ゜ッケージゝ形空気調和機	4	台			
		(屋内機)	天井ｽﾍｯﾄ形4方向				
			冷房能力:4.5kW、暖房能力:5.0kW				
			付属品一式共				
		(CK-4-P56)マルチハ゜ッケージゝ形空気調和機	6	台			
		(屋内機)	天井ｽﾍｯﾄ形4方向				
			冷房能力:5.6kW、暖房能力:6.3kW				
			付属品一式共				

内 訳 明 細 書								
名 称			摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		(CK-4-P71)マルチハ゜ッケーシ゚形空気調和機		5	台			
		(屋内機)	天井ｶﾅｯﾄ形4方向					
			冷房能力:7.1kW、暖房能力:8.0kW					
			付属品一式共					
		(CK-4-P80)マルチハ゜ッケーシ゚形空気調和機		3	台			
		(屋内機)	天井ｶﾅｯﾄ形4方向					
			冷房能力:8.0kW、暖房能力:9.0kW					
			付属品一式共					
		(CK-4-P90)マルチハ゜ッケーシ゚形空気調和機		1	台			
		(屋内機)	天井ｶﾅｯﾄ形4方向					
			冷房能力:9.0kW、暖房能力:10.0kW					
			付属品一式共					
		(CK-4-P112)マルチハ゜ッケーシ゚形空気調和機		5	台			
		(屋内機)	天井ｶﾅｯﾄ形4方向					
			冷房能力:11.2kW、暖房能力:12.5kW					
			付属品一式共					
		(CK-4-P140)マルチハ゜ッケーシ゚形空気調和機		1	台			
		(屋内機)	天井ｶﾅｯﾄ形4方向					
			冷房能力:14.0kW、暖房能力:16.0kW					
			付属品一式共					
		(CID-P90)マルチハ゜ッケーシ゚形空気調和機		1	台			
		(屋内機)	天井吊(隠べい)形(両ﾀﾞｸﾄ)					
			冷房能力:9.0kW、暖房能力:10.0kW					
			ﾌｨﾙﾀｰ組込ﾎﾞｯｸｽ、ﾌｨﾙﾀｰ他付属品一式共					

内 訳 明 細 書								
名 称			摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
		(CID-P112)マルチハッケージ形空気調和機		2	台			
		(屋内機)	天井吊(隠ぺい)形(両ダクト)					
			冷房能力:11.2kW、暖房能力:12.5kW					
			フィルター組込ボックス、フィルター他付属品一式共					
		(CID-P140)マルチハッケージ形空気調和機		7	台			
		(屋内機)	天井吊(隠ぺい)形(両ダクト)					
			冷房能力:14.0kW、暖房能力:16.0kW					
			フィルター組込ボックス、フィルター他付属品一式共					
		(ACP-4-CK-4)ハッケージ形空気調和機		2	組			
			シングル、天井カセット形4方向					
			冷房能力:4.5kW、暖房能力:5.0kW					
			転倒防止金具他付属品一式共					
		(ACP-5-CK-4)ハッケージ形空気調和機		9	組			
			シングル、天井カセット形4方向					
			冷房能力:5.0kW、暖房能力:5.6kW					
			転倒防止金具他付属品一式共					
		(ACP-6-CK-4)ハッケージ形空気調和機		13	組			
			シングル、天井カセット形4方向					
			冷房能力:5.6kW、暖房能力:6.3kW					
			転倒防止金具他付属品一式共					
		(ACP-7-S-1)マルチハッケージ形空気調和機		1	台			
		(屋外機)	冷房能力:33.5kW、暖房能力:37.5kW					
			防振架台他付属品一式共					

[illegible]

内 訳 明 細 書								
名 称			摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I	改修工事							
	(15-2)	空調配管設備工事						
		冷媒用被覆銅管	28.58φ 保温厚20mm	4	m			
		冷媒用被覆銅管	25.40φ 保温厚20mm	8	m			
		冷媒用被覆銅管	22.22φ 保温厚20mm	7	m			
		冷媒用被覆銅管	19.05φ 保温厚20mm	17	m			
		冷媒用被覆銅管	15.88φ 保温厚20mm	1	m			
		冷媒用被覆銅管	15.88φ 保温厚10mm	4	m			
		冷媒用被覆銅管	12.7φ 保温厚10mm	26	m			
		冷媒用被覆銅管	9.5φ 保温厚8mm	7	m			
		硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25A(屋内一般)	6	m			
		ドレンホース	25A	66	本			
		ドレンホース	20A	55	本			
		渡り配線工事		1	式			
		保温工事		1	式			
		計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]