





排水構造物工(側溝)

## 数量計算書

測 点	点 間 距 離	コンクリート			型 枠			間詰め対象面積			差 筋		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
起点		0.14			0.60			0.73			0.4		
No.0 + 10.0	10.000	0.11	0.13	1.3	0.50	0.55	5.5	0.63	0.68	6.8	0.4	0.40	4.0
No.1	10.000	0.08	0.10	1.0	0.40	0.45	4.5	0.52	0.58	5.8	0.4	0.40	4.0
No.1 + 10.0	10.000	0.06	0.07	0.7	0.30	0.35	3.5	0.42	0.47	4.7	0.4	0.40	4.0
No.2	10.000	0.08	0.07	0.7	0.40	0.35	3.5	0.52	0.47	4.7	0.4	0.40	4.0
No.2 + 10.0	10.000	0.11	0.10	1.0	0.50	0.45	4.5	0.63	0.58	5.8	0.4	0.40	4.0
No.3	10.000	0.17	0.14	1.4	0.70	0.60	6.0	0.84	0.74	7.4	0.4	0.40	4.0
No.3 + 10.0	10.000	0.21	0.19	1.9	0.80	0.75	7.5	0.94	0.89	8.9	0.4	0.40	4.0
No.4	10.000	0.21	0.21	2.1	0.80	0.80	8.0	0.94	0.94	9.4	0.4	0.40	4.0
No.4 + 10.0	10.000	0.29	0.25	2.5	1.00	0.90	9.0	1.15	1.05	10.5	0.6	0.50	5.0
No.5	10.000	0.29	0.29	2.9	1.00	1.00	10.0	1.15	1.15	11.5	0.6	0.60	6.0
No.5 + 10.0	10.000	0.29	0.29	2.9	1.00	1.00	10.0	1.15	1.15	11.5	0.6	0.60	6.0
合 計	110.000			18.400			72.000			87.000			49.000