

		町長		副町長		課長		課長補佐		係長		回議		主務	
設 計 書															
施 行 場 所		神山町鬼籠野字猪ノ頭													
工 事 名		令和8年度 猪ノ頭連絡線 道路維持工事													
此工事金		当初設計額				円		変更設計額				円			
		工事価格				円		工事価格				円			
		当初請負額				円		変更請負額				円			
		工事価格				円		工事価格				円			
工 事 大 要	1. 施工延長 L=36.0m														
	2. 施工幅員 W=4.5m														
	3. 工種 舗装工1.0式 , 構造物撤去工1.0式														
起 理 工 由															

設 計 書 内 訳

工事名	令和8年度 猪ノ頭連絡線 道路維持工事				事業区分 工事区分	事業区分 [未定義] 経費指定率
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事区分		式	1.000			
舗装工		式	1.000			第1号内訳書
構造物撤去工		式	1.000			第2号内訳書
直接工事費計		式	1.000			
諸経費		式	1.000			
工事価格		式	1.000			
改め行		式	1.000			
消費税相当額		式	1.000			
設計金額		式	1.000			

内 訳 書

第 1号内訳書	舗装工					単価使用年月	令和 8/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート舗装工(人力)	18-8-25(高炉B)	m 2	175. 000			第1号単価表	
目地板		m 2	3. 500			[施工パッケージ] 第1号施工P単価表	
不陸整正		m 2	175. 000			[施工パッケージ] 第2号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 2号内訳書	構造物撤去工					単価使用年月	令和 8/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断		m	9.100			[施工パッケージ] 第3号施工P単価表	
舗装版破碎積込		m ²	175.000			[施工パッケージ] 第4号施工P単価表	
殻運搬		m ³	17.500			[施工パッケージ] 第5号施工P単価表	
中間処理費 コンクリート塊(無筋)	津崎興産(有)	t	41.100				
計		式	1.000	当り			
単価		式	1.000	当り			

単 価 表

第 1号単価表	コンクリート舗装工(人力) 18-8-25(高炉B)					単価使用年月	令和 8/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
生コンクリート（高炉B）		18-8-25(20)	m 3	10.600			小型車割増
諸 雑 費							
【生コンクリート規格区分=圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉B）スランプ8cm】【舗設厚（cm）=10.0】							
計			m 2	100.000	当り		
単価			m 2	1.000	当り		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 1 号 施工P単価表	目地板 [施工パッケージ]				
1工事当り使用量:30m2未満; 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
瀝青繊維質目地板 厚 10mm			目地板 瀝青繊維質板 T 1 0 mm		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	不陸整正 [施工パッケージ]				
補足材料の有無:有り； 補足材料平均厚さ:40mm以上46mm未満； 補足材料:再生クラッシュランRC-40；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m 排対型(2014年規制)			モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m 排対型(2014年規制)		
ロードローラ〔マカダム〕 10～12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型			ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10～12t		
タイヤローラ(2011・2014) 13～14t 超・低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ 質量 13～14t		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生クラッシュラン RC-40			再生クラッシュラン 40～0mm		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	不陸整正				
	[施工パッケージ]				
補足材料の有無:有り； 補足材料平均厚さ:40mm以上46mm未満； 補足材料:再生クラッシュランRC-40；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 3 号 施工P単価表	舗装版切断 [施工パッケージ]				
舗装版種別:コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚:15cm以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm (超低騒音型)			コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm (超低騒音型)		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ			コンクリートカッタブレード 18インチ(径450)自走式		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 4 号 施工P単価表	舗装版破碎積込 [施工パッケージ]				
条件無し					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2) 超小旋回 排出ガス対策型			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 5 号 施工P単価表	殻運搬 [施工パッケージ]				
殻発生作業:舗装版破碎; 積込工法区分:機械積込(小規模土工); DID区間の有無:無し; 運搬距離:17.0km以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8 時間当り		
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %