

吉 野 川 流 域 鮎 喰 川 支 流

徳 島 県 名 西 郡 神 山 町 下 分 中 喜 来 地 区

令和8年度 県 単 治 山 事 業 設 計 書

名 西 郡 神 山 町

	職 名	氏 名
審 査 者	建設課 課長	森 敏
設 計 者	建設課 係長	谷 良人

施 工 経 費 総 括 表

区 分	経 費	備 考
工 事 費		
請 負 工 事 費		
付 帯 工 事 費		
測 量 及 び 試 験 費		
測 量 費		
監 督 補 助		
小 計		
工 事 雑 費		

請 負 工 事 費 内 訳 表

区 分	名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直 接 工 事 費							No, 1 明細表参照
	治 山 土 工	(バックホウ 0.2m3)	57	m3			
	山 腹 基 礎 工	(場所打土留工)	11.7	m3			No, 2 明細表参照
	山 腹 基 礎 工	(コンクリート水路工)	28.4	m			No, 3 明細表参照
	仮 設 工		1.0	式			No, 4 明細表参照
	その他費用		1.0	式			No, 5 明細表参照
	支障木処理工		1.0	式			No, 6 明細表参照
計							

請 負 工 事 費 内 訳 表

区 分	名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間 接 工 事 費	共通仮設費	運 搬 費					
		積 上 準 備 費					
		積 上 準 備 費					
		役 務 費					
		技 術 管 理 費					
		営 繕 損 料					
		定 率 共 通 仮 設 費					対象額の %以内
		小 計					
	現 場 管 理 費						純工事費の %以内
	計						
工 事 原 価							
一 般 管 理 費							工事原価の %以内
工 事 価 格							
消 費 税 相 当 額							
請 負 工 事 費							

共通仮設費・現場管理費・一般管理費 明細表

共 通 仮 設 費 (定 率) 円	P:対象額 円 Kr = ()% × = = 1000円未満切捨	H1:補正係数 ()
現 場 管 理 費 円	NP:純工事費 円 Jo = ()% × = = 1000円未満切捨	H2:補正係数 ()
一 般 管 理 費 円	Cp:工事原価 円 Gp = ()% × = = 1000円未満切捨	S:前払金補正係数 ()

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

区 分	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
測 量 ・ 図 化	水路工	1.0	件			
	小計	1.0	件			
消 費 税		10.0	%			
	計					
監 督 委 託 費			式			
消 費 税			%			
	計					
合 計						

No,1 治山土工 明細表						
(構 造) バックホウ 0.2m3						
種 別	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価表番号	備 考
治山土工 掘削工 [土砂]	47	m3			1	
掘削工 [岩石]	10	m3			2	
掘削工 [積込(ルーズ)]	22	m3			3	
計	57	m3				
合 計	57	m3				

No,2 山腹基礎工 明細表						
(構 造)		場所打土留工			別紙構造図参照	
種 別	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価表番号	備 考
山腹基礎工 コンクリート(コンクリートポンプ車打設) [無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)]	11.7	m3			4	
圧送管組立・撤去 (Coポンプ車打設) [総延長=40m]	1.0	回			5	
型枠 [一般型枠 無筋・鉄筋構造物]	63.0	m2			6	
敷栗石 [径5～15cm]	1.4	m3			8	
足場工 [単管傾斜足場]	16.8	掛m2			9	
掘削工 [土砂]	22.2	m3			1	
掘削工 [岩石]	15.5	m3			2	
作業土工 [礫質土掘削面整形]	5.8	m2			10	
作業土工 [岩盤掘削面整形]	7.8	m2			11	
水抜管 [Φ150mm]	1.3	m				
捨石積工 [厚さ20cm]	1.1	m2			12	
計	11.7	m3				
合 計	11.7	m3				

No,3 山腹基礎工 明細表						
(構 造)		コンクリート水路工			別紙構造図参照	
種 別	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価表番号	備 考
山腹基礎工 コンクリート(人力打設) [小型構造物 18-8-40(高炉)]	19.8	m3			13	
型枠 [一般型枠 小型構造物]	93.6	m2			14	
均し基礎コンクリート [一般型枠 無筋構造物]	2.9	m3			4	
敷栗石 [径5～15cm]	17.3	m3			8	
目地材 [t=10mm]	3.0	m2			15	
鉄筋組立 [D13mm SD295]	13.3	kg			16	
鉄筋加工 [D13mm SD295]	13.3	kg			17	
計	28.4	m				
合 計	28.4	m				

No,5 その他費用 明細表						
(構 造)						
種 別	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価表番号	備 考
その他費用 交通誘導警備員 [B]	2.0	人				
計	1.0	式				
合 計	1.0	式				

No,6 支障木処理工 明細表						
(構 造)						
種 別	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価表番号	備 考
支障木処理工 スギ 伐採費 [胸高直径 16cm]	1.00	本				
ヒノキ 伐採費 [胸高直径 16cm]	1.00	本				
スギ 伐採費 [胸高直径 23cm]	1.00	本				
スギ 伐採費 [胸高直径 25cm]	2.00	本				
スギ 伐採費 [胸高直径 29cm]	1.00	本				
スギ 伐採費 [胸高直径 33cm]	2.00	本				
スギ 伐採費 [胸高直径 34cm]	1.00	本				
スギ 伐採費 [胸高直径 40cm]	1.00	本				
スギ 伐採費 [胸高直径 42cm]	1.00	本				
スギ 伐採費 [胸高直径 45cm]	1.00	本				
スギ 伐採費 [胸高直径 50cm]	1.00	本				
根株運搬 [バックホウ0.6m3積込 L=25,000m]	5.10	m3			21	
処理場処分費 [根株]	3.60	t				
計	1.0	式				
合 計	1.0	式				

掘削

土砂 小規模 小規模(標準)

単 価 表

1号

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・バケット容量0.28m3	供用日	0.043				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.027				
軽油	L	0.999				
諸雑費	式					
1m3当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(普通

単 価 表

2号

50 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1.000				
軽油	L	65.000				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小	供用日	1.540				
計	式	1.000				
1m3当り						

積込(ルース)

土砂 小規模(標準)

単 価 表

3号

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・バケット容量0.28m3	供用日	0.038				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.024				
軽油	L	0.881				
諸雑費	式					
1m3当り						

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 10m3以上100m3未満 60m以下

単 価 表

4号

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	供用日	0.020				
その他（機械）	式					
普通作業員	人	0.113				
土木一般世話役	人	0.026				
特殊作業員	人	0.027				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.017				
その他（労務）	式					
生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増有	m3	1.070				
軽油	L	1.560				
諸雑費	式					
1m3当り						

圧送管組立・撤去 (Coホップ車打設)
総延長=40m

単 価 表

5号

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.460				
計	式	1.000				
1回当り						

型枠

一般型枠 鉄筋・無筋構造物

単 価 表

6号

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型わく工	人	0.157				
普通作業員	人	0.100				
土木一般世話役	人	0.031				
その他（労務）	式					
諸雑費	式					
1m2当り						

18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増有

7号

1 m³当り

[illegible]

栗石工 基礎

かきこみ・敷均し(栗石・割栗石)

単 価 表

8号

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.300				
普通作業員	人	2.200				
割栗石 50-150mm	m3	11.400				
再生クラッシャー RC-40	m3	2.280				
諸雑費	%	3.000				
計	式	1.000				
1m3当り						

足場工

単管傾斜足場 不要

単 価 表

9号

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.500				
とび工	人	4.500				
普通作業員	人	2.700				
ラフテレンクレーン 最大吊上能力25t吊	日	0.800				
諸雑費	%	33.000				
計	式	1.000				
1掛m2当り						

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

単 価 表

10号

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	2.300				
計	式	1.000				
1m2当り						

岩盤掘削面整形

単 価 表

11号

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.400				
特殊作業員	人	0.300				
諸雑費	%	26.000				
計	式	1.000				
1m2当り						

捨石積(裏石積)
厚さ20cm 5~15cm

単 価 表

12号

50 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割栗石 5~15cm	m3	11.400				
生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増有	m3	1.700			7号単価表	
土木一般世話役	人	1.000				
普通作業員	人	8.700				
計	式	1.000				
1m2当り						
1m2当り						

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し

単 価 表

13号

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.322				
土木一般世話役	人	0.109				
特殊作業員	人	0.100				
その他（労務）	式					
生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増有	m3	1.060			7号単価表	
諸雑費	式					
1m3当り						

型枠

一般型枠 小型構造物

単 価 表

14号

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型わく工	人	0.135				
普通作業員	人	0.111				
土木一般世話役	人	0.035				
その他（労務）	式					
諸雑費	式					
1m2当り						

目地板設置 t=10

瀝青繊維質目地板(アスファルト繊維質系)

単 価 表

15号

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.760				
瀝青繊維質目地板 厚10mm	m2	11.200				
計	式	1.000				
1m2当り						

鉄筋組立

10~13mm クレーン賃料補正(標準)

単 価 表

16号

1000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
鉄筋工	人	3.500				
普通作業員	人	0.300				
ラフテレンクレーン 最大吊上能力25t吊	日	0.110				
諸雑費	%	8.000				
計	式	1.000				
1 k g 当り						

鉄筋加工

10~13mm SD295・D13 クレーン賃料補正(標準)

単 価 表

17号

1000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
鉄筋工	人	2.300				
普通作業員	人	0.200				
ラフテレーンクレーン 最大吊上能力25t吊	日	0.040				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	t	1.030				
諸雑費	%	12.000				
計	式	1.000				
1 k g 当り						

簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去

単 価 表

18号

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	人	20.000				
普通作業員	人	20.000				
その他（労務）	式					
諸雑費	式					
1基当り						

大型土のう工

流用土 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m

単 価 表

19号

34 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.000				
特殊作業員	人	1.000				
普通作業員	人	1.000				
耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm1年対応	枚	34.000				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1.000				
軽油	L	63.000				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕 バケット容量0.45m3吊能力2.9t吊	日	1.280				
諸雑費	%	1.000				
計	式	1.000				
1袋当り						

敷鉄板設置・撤去

914mm*1829mm

単 価 表

20号

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
とび工	人	0.500				
普通作業員	人	0.500				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.500				
軽油	L	60.000				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3吊能力2.9t吊	日	0.530				
諸雑費	%	1.000				
計	式	1.000				
1枚当り						

根株・チップ 運搬
根株 10t 良好

単 価 表

21号

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	4.790				
軽油	L	276.000				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	28.200				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	28.200				
計	式	1.000				
1m3当り						