

設 計 書 内 訳

工事名	令和8年度 道路メンテナンス事業 新丹生谷橋 修繕工事				事業区分 工事区分	道路メンテナンス事業] 舗装工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁修繕工事		式	1.000			
橋面補修工		式	1.000			第1号内訳書
直接工事費計		式	1.000			
うち材料費		式	1.000			
うち労務費		式	1.000			
共通仮設		式	1.000			
処分費計		式	1.000			
処分費 経費対象外金額		式	1.000			
共通仮設費(率分)		式	1.000			
共通仮設費計		式	1.000			
純工事費		式	1.000			

設 計 書 内 訳

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1.000			
うち法定福利費の事業主負担額		式	1.000			
うち建退共制度の掛金		式	1.000			
工事原価		式	1.000			
うち安全衛生経費		式	1.000			
一般管理費		式	1.000			
工事価格		式	1.000			
改め行		式	1.000			
消費税相当額		式	1.000			
設計金額		式	1.000			

内 訳 書

第 1号内訳書	橋面補修工					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装工		式	1. 000			第1号明細書	
橋面防水工 塗膜系防水 補修	アスファルト系・合成ゴム系	m 2	69. 000			市場単価【材工共】	
目地処理工	目地エイド同等品以上	式	1. 000			見積り	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 1号明細書	舗装工					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面切削工 (6cm)	一層3cmを2回	式	1. 000			見積り	
殻運搬		m 3	4. 100			[施工パッケージ] 第1号施工P単価表	
中間処理費 アスファルト切削材	津崎興産(有)	t	9. 700				
基層(車道・路肩部)	平均仕上厚30mm	m 2	69. 000			[施工パッケージ] 第2号施工P単価表	
表層(車道・路肩部)	平均仕上厚30mm	m 2	69. 000			[施工パッケージ] 第3号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 1 号 施工P単価表	殻運搬 [施工パッケージ]				
殻発生作業:舗装版破碎; 積込工法区分:機械積込(小規模土工); DID区間の有無:無し; 運搬距離:28.5km以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 2 号 施工 P 単価表	基層(車道・路肩部) 平均仕上厚30mm [施工パッケージ]				
平均幅員:3.0m超; 1層当り平均仕上り厚【mm】:30; 材料:東京[各種(2.30以上2.40t/m3未満)] 再生アスコン 密粒度As混(13); 瀝青材料種類:無し;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型			アスファルトフィニッシャ 賃貸 ホイールクローラ 2.3～6m		
タイヤローラ(2011・2014) 13～14t 超・低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ(賃貸) 質量13～14t		
ロードローラ[マカダム] 10～12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型			ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10～12t		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生アスファルト混合物 再生密粒度As混(13)			アスファルト混合物 再生粗粒度(20)[1式当り] 平均仕上厚50mm		小型車

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	基層(車道・路肩部) 平均仕上厚30mm [施工パッケージ] 平均幅員:3.0m超; 1層当り平均仕上り厚【mm】:30; 材料:東京[各種(2.30以上2.40t/m3未満)] 再生アスコン 密粒度As混(13); 瀝青材料種類:無し;				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 3 号 施工 P 単価表	表層(車道・路肩部) 平均仕上厚30mm [施工パッケージ]				
平均幅員:3.0m超; 1層当り平均仕上り厚【mm】:30; 材料:東京[各種(2.30以上2.40t/m3未満)] 再生アスコン 密粒度As混(13); 瀝青材料種類:タックコートPK-4;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型			アスファルトフィニッシャ 賃貸 ホイールクローラ 2.3～6m		
タイヤローラ(2011・2014) 13～14t 超・低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ(賃貸) 質量13～14t		
ロードローラ[マカダム] 10～12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型			ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10～12t		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生アスファルト混合物 再生密粒度As混(13)			アスファルト混合物 密粒度(20)[1式当り] 平均仕上り厚50mm		小型車

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 3 号 施工P単価表	表層(車道・路肩部) 平均仕上厚30mm [施工パッケージ] 平均幅員:3.0m超; 1層当り平均仕上り厚【mm】:30; 材料:東京[各種(2.30以上2.40t/m3未満)] 再生アスコン 密粒度As混(13); 瀝青材料種類:タックコートPK-4;				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤 浸透用PK-3、4			アスファルト乳剤 P K 3 P K 4		
舗装資材 軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

工 事 価 格 内 訳 書

No. 1

工 種 区 分	舗装工事
施工地域・施工場所区分	補正無し
前 払 い 金 率	40%
契 約 補 正	ケース 3 : ケース 1 及びケース 2 以外の場合
イメージアップ費	イメージアップ費無し

番号	名 称	計 算 方 法	率(%)	金 額	備 考
1	直 接 工 事 費				
2	(内)処分費				
3	(内)産廃税				
4	桁購入費(支給品費)				
5	一般材料費(支給品費)				
6	共通仮設費積上分				
7	(内)事業損失防止施設費				
8	(内)準備費内処分費				
9	処分費計 (直接工事費内+積上準備費内)	2+8			
10	処分費経費対象外額				注. 1
11	共通仮設費 (率計上分)	12×13			
12	【共通仮設費対象額】	1+5+7+8-3-10			
13	【共通仮設費率】				注. 3
14	共 通 仮 設 費 計	6+11			
15	純 工 事 費	1+14			
16	現場管理費 (率計上分)	17×18			
17	【現場管理費対象額】	4+5+15-3-10			
18	【現場管理費率】				注. 4

工 事 価 格 内 訳 書

No. 2

番号	名 称	計 算 方 法	率(%)	金 額	備 考
19	工 事 原 価	$15+16$			
20	一般管理費（率計上分）	21×22			
21	【一般管理費対象額】	$19-3-10$			
22	【一般管理費率】				注. 5
23	工 事 価 格	$19+20$			
24	改め行				

25	設 計 額	24			
26	消 費 税 相 当 額	$25\times 10\%$			
27	消費税相当額を含む設計額	$25+26$			
28	請 負 対 象 額	$25\times (\text{当初請負}/\text{当初設計})$			
29	消 費 税 相 当 額	$28\times 10\%$			
30	消費税相当額を含む請負額	$28+29$			