町長		副町長		課長		課長補佐		係長		回議		主務	

設　　計　　書

施 行 場 所	神山町阿野字大地
工　事　名	令和8年度　大地谷線　交通安全施設工事

此工事金				
当初設計額	円	変更設計額	円
工事価格	円	工事価格	円
当初請負額	円	変更請負額	円
工事価格	円	工事価格	円

工　事 大　要	1. 施工延長　L=140.0m
	2. 施工幅員　W=4.5m
	3. 工種　擁壁工1.0式，ガードレール設置工1.0式，構造物撤去工1.0式
起　工 理　由	

設　計　書　内　訳

工事名	令和８年度　大地谷線　交通安全施設工事	事業区分 工事区分	事業区分［未定義］ 経費指定率

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
工事区分		式	1.000			
土工		式	1.000			第1号内訳書
擁壁工		式	1.000			第2号内訳書
舗装工		式	1.000			第3号内訳書
ガードレール設置工		式	1.000			第4号内訳書
構造物撤去工		式	1.000			第5号内訳書
直接工事費計		式	1.000			
諸経費		式	1.000			
工事価格		式	1.000			
改め行		式	1.000			
消費税相当額		式	1.000			

設　計　書　内　訳

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
設計金額		式	1.000			

内　訳　書

第　1号内訳書	土工	単価使用年月	令和　8/10 単価
		歩掛適用年月	令和　8/ 7

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り		m 3	4.900			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第1号施工Ｐ単価表
埋戻し		m 3	2.100			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第2号施工Ｐ単価表
土砂等運搬		m 3	2.800			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第3号施工Ｐ単価表
計		式	1.000	当り		
単価		式	1.000	当り		

内　訳　書

第　2号内訳書	擁壁工	単価使用年月	令和　8/10 単価
		歩掛適用年月	令和　8/ 7

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m 3	2.500			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第4号施工Ｐ単価表
型枠		m 2	9.200			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第5号施工Ｐ単価表
基礎砕石		m 2	3.600			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第6号施工Ｐ単価表
計		式	1.000	当り		
単価		式	1.000	当り		

内　訳　書

第　3号内訳書	舗装工	単価使用年月	令和　8/10 単価
		歩掛適用年月	令和　8/ 7

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道・路肩部)	平均仕上厚40㎜	ｍ２	3.200			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第7号施工Ｐ単価表
不陸整正		ｍ２	3.200			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第8号施工Ｐ単価表
計		式	1.000	当り		
単価		式	1.000	当り		

内　訳　書

第　4号内訳書	ガードレール設置工	単価使用年月	令和　8/10 単価
		歩掛適用年月	令和　8/ 7

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ガードレール設置工	Gr-C-2B 塗装品	m	140.000			コンクリート建込 第1号単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)		孔	71.000			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第9号施工Ｐ単価表
計		式	1.000	当り		
単価		式	1.000	当り		

内　訳　書

第　5号内訳書	構造物撤去工	単価使用年月	令和　8/10 単価
		歩掛適用年月	令和　8/ 7

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m 3	0.500			標準単価 第2号単価表
殻運搬		m 3	0.500			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第10号施工Ｐ単価表
中間処理費　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	津崎興産(有)	t	1.200			
舗装版切断		m	5.900			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第11号施工Ｐ単価表
舗装版破砕積込		m 2	3.200			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第12号施工Ｐ単価表
殻運搬		m 3	0.100			[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ] 第13号施工Ｐ単価表
中間処理費　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	津崎興産(有)	t	0.200			
計		式	1.000	当り		
単価		式	1.000	当り		

単　価　表

第　1号単価表	ガードレール設置工 Gr-C-2B 塗装品　　コンクリート建込	単価使用年月 歩掛適用年月	令和　8/10 単価 令和　8/ 7

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 C-2B 塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1.000			小規模補正無 市場単価【材工共】
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工加算額(曲げ)	B･C 支柱間隔2m	m	1.000			曲支柱の場合 市場単価【加算額】
諸　雑　費		式	1.000			
【施工区分=コンクリート建込】【規格・仕様区分=塗装品 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ】【施工規模による加算=１００ｍ以上（標準）】【夜間作業の補正=無し】【時間的制約を受ける場合の補正=無し】 【曲線部補正=無し（半径３０ｍ超える）】【加算額=曲げ支柱の場合（Ｂ・Ｃ種）支柱間隔２ｍ】						
計		m	1.000	当り		
単価		m	1.000	当り		

単　価　表

第　2号単価表	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　標準単価	単価使用年月 歩掛適用年月	令和　8/10 単価 令和　8/ 7

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工　無筋構	機械施工	ｍ３	1.000			昼間単価 時間的制約:無
諸　雑　費		式	1.000			
【構造物区分=無筋構造物】【工法区分=機械施工】【時間的制約の有無=無し】【夜間作業の有無=無し】【低騒音・低振動対策=不要】						
計		ｍ３	1.000	当り		
単価		ｍ３	1.000	当り		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　　１ 号 施工Ｐ単価表	床掘り ［施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ］

土質:土砂; 施工方法:上記以外(小規模);

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型(３次)			バックホウ[クローラ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型(３次)		
運転手 (特殊)			特殊運転手 ８時間当り		
普通作業員			普通作業員 ８時間当り		
軽油 (１, ２号)			軽油 パトロール給油　小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比：　　% 労務構成比：　　% 材料構成比：　　% 市場構成比：　　%

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　　2 号 施工Ｐ単価表	埋戻し ［施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ］

施工方法:上記以外(小規模)； 土質:土砂；

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型(３次)			バックホウ[クローラ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型(３次)		
タンパ 60～80kg			タンパ 60～80kg		
普通作業員			普通作業員 ８時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 ８時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 ８時間当り		
軽油 (１，２号)			軽油 パトロール給油　小型ローリー		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比：　　% 労務構成比：　　% 材料構成比：　　% 市場構成比：　　%

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　　3 号 施工Ｐ単価表	土砂等運搬 ［施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ］

土砂等発生現場:小規模； 積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3； 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)； DID区間の有無:無し； 運搬距離:2.5km以下；

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級			ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		
運転手（一般）			一般運転手 ８時間当り		
軽油 （１，２号）			軽油 パトロール給油　小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比：　　% 労務構成比：　　% 材料構成比：　　% 市場構成比：　　%

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　　4 号 施工Ｐ単価表	ｺﾝｸﾘｰﾄ ［施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ］

構造物種別:小型構造物； 打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設； ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高Ｂ 18-8-40 W/C≦60%； 養生工の種類:一般養生；

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付] ﾊﾞｹｯﾄ0.8m3 2.9t吊 超低騒音型含む 排出ガス対策型			バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．８（０．６）ｍ３		
普通作業員			普通作業員 ８時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 ８時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 ８時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 ８時間当り		
生コンクリート　高炉Ｂ 18-8-40 W/C≦60%			生コンクリート（高炉） ２４－１２－２５ＷＣ５５		小型車
軽油 （１，２号）			軽油 パトロール給油　小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比：　　% 労務構成比：　　% 材料構成比：　　% 市場構成比：　　%

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　　5 号 施工Ｐ単価表	型枠 ［施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ］

型枠の種類:一般型枠； 構造物の種類:小型構造物；

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型　枠　工			型わく工 ８時間当り		
普通作業員			普通作業員 ８時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 ８時間当り		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比：　　% 労務構成比：　　% 材料構成比：　　% 市場構成比：　　%

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　　6 号 施工Ｐ単価表	基礎砕石 ［施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ］

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下； 砕石の種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40；

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排出ガス対策型			バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．８（０．６）ｍ３		
普通作業員			普通作業員 ８時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 ８時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 ８時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 ８時間当り		
再生クラッシャラン　RC-40			再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ		
軽油 （１，２号）			軽油 パトロール給油　小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比：　　% 労務構成比：　　% 材料構成比：　　% 市場構成比：　　%

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　　7 号 施工Ｐ単価表	表層(車道･路肩部) 平均仕上厚40mm　　[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ]

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)； 1層当り平均仕上り厚【mm】:40； 材料:東京[密粒度ｱｽｺﾝ(20)] 再生ｱｽｺﾝ 密粒度As混(13)； 瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3；

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式			振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		
振動コンパクタ 40～60kg［前進型］			振動コンパクタ 40～60kg［前進型］		
特殊作業員			特殊作業員 ８時間当り		
普通作業員			普通作業員 ８時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 ８時間当り		
再生アスファルト混合物 再生密粒度As混(13)			アスファルト混合物 密粒度（２０）[1式当り] 平均仕上り厚５０mm		小型車
アスファルト乳剤 浸透用PK-3、4 舗装資材			アスファルト乳剤 ＰＫ３　ＰＫ４		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　　7 号 施工Ｐ単価表	表層(車道･路肩部) 平均仕上厚40mm　　[施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ]

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)； 1層当り平均仕上り厚【mm】:40； 材料:東京[密粒度ｱｽｺﾝ(20)] 再生ｱｽｺﾝ 密粒度As混(13)； 瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3；

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 (１，２号)			軽油 パトロール給油　小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比：　　% 労務構成比：　　% 材料構成比：　　% 市場構成比：　　%

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　　８ 号 施工Ｐ単価表	不陸整正 ［施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ］

補足材料の有無:無し;

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 排対型(2014年規制)			モータグレーダ[土工用] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 排対型(2014年規制)		
ロードローラ［マカダム］ 10～12t　締固め幅2.1m 排出ガス対策型			ロードローラ（賃貸）　マカダム 質量１０～１２ｔ		
タイヤローラ(2011･2014) 13～14t 超･低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ（賃貸） 質量１３～１４ｔ		
運転手（特殊）			特殊運転手 ８時間当り		
普通作業員			普通作業員 ８時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 ８時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 ８時間当り		
軽油 （１，２号）			軽油 パトロール給油　小型ローリー		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　　8 号 施工Ｐ単価表	不陸整正 ［施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ］

補足材料の有無:無し;

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比：　　% 労務構成比：　　% 材料構成比：　　% 市場構成比：　　%

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　　9 号 施工Ｐ単価表	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) [施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ]

削孔径:128mm以上160mm未満； 削孔深さ:200mm以上400mm以下；

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式] 最大穿孔径φ25cm [簡易仕様型] [ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]			ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式] 最大穿孔径φ25cm [簡易仕様型] [ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]		
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動] 3KVA 排出ガス対策型			ガソリン発電機（賃貸） 出力３ｋＶＡ		
特殊作業員			特殊作業員 ８時間当り		
普通作業員			普通作業員 ８時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 ８時間当り		
ダイヤモンドビット 160mm　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ			ダイヤモンドビット 呼径６インチ		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 孔 当り				標準単価	機械構成比：　　% 労務構成比：　　% 材料構成比：　　% 市場構成比：　　%

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　10 号 施工Ｐ単価表	殻運搬 [施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ]

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし; 積込工法区分:機械積込; DID区間の有無:無し; 運搬距離:18.5km以下;

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級			ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級		
運転手（一般）			一般運転手 ８時間当り		
軽油 （１，２号）			軽油 パトロール給油　小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比：　% 労務構成比：　% 材料構成比：　% 市場構成比：　%

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　11 号 施工Ｐ単価表	舗装版切断 ［施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ］

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版； ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下；

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm (超低騒音型)			ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm (超低騒音型)		
特殊作業員			特殊作業員 ８時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 ８時間当り		
普通作業員			普通作業員 ８時間当り		
コンクリートカッタ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ			コンクリートカッタブレード １８インチ（径４５０）自走式		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比：　　% 労務構成比：　　% 材料構成比：　　% 市場構成比：　　%

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　12 号 施工Ｐ単価表	舗装版破砕積込 ［施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ］

条件無し

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2) 超小旋回 排出ガス対策型			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量０．２８（０．２）ｍ３		
普通作業員			普通作業員 ８時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 ８時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 ８時間当り		
軽油 （１，２号）			軽油 パトロール給油　小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比：　% 労務構成比：　% 材料構成比：　% 市場構成比：　%

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工Ｐ基準

第　13 号 施工Ｐ単価表	殻運搬 ［施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ］

殻発生作業:舗装版破砕； 積込工法区分:機械積込(小規模土工)； DID区間の有無:無し； 運搬距離:17.0km以下；

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級			ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級		
運転手（一般）			一般運転手 ８時間当り		
軽油 （１，２号）			軽油 パトロール給油　小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比：　% 労務構成比：　% 材料構成比：　% 市場構成比：　%